Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia

PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8.

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

pod nazwą:

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165

SPIS TREŚCI

I. DANE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 4

1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO....4
1.2 OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 4
1.3 TRYB POSTĘPOWANIA 4
1.4 INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU....4

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA....4

2.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4
2.2 FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.... 7
2.3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.... 7
2.4 INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY 8

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 8

IV. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 9

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 10

VI. INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA OFERTY.... 13

6.1. WYMAGANIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU....13
6.1.1 INFORMACJE DOT. SKŁADANIA DANYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 13
6.1.2 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.... 13
6.1.3 INFORMACJA DOT. WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 14
6.1.4 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 15
6.1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.... 15
6.1.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.... 16
6.1.7 INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 16
6.1.8 INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.... 16
6.1.9 INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 17
6.1.10 INFORMACJA O WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH UMOWY O PODWYKONAWSTWO (W TYM DALSZE PODWYKONAWSTWO), KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPELNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU.... 17
6.1.11 INFORMACJA O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIAZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJACEMU.... 18
6.1.12 PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLNE.... 18
6.2. WYMAGANIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE OFERTY 18
6.2.1 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.... 18
6.2.2 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.... 20
6.2.3 INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT WARIANTOWYCH.... 20
6.2.4 INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.... 20
6.2.5 INFORMACJA DOT. DIALOGU TECHNICZNEGO 20
6.2.6 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.... 20
6.2.7 MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 21

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 21

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.... 23

IX. SPRAWY PROCEDURALNE 24

9.1 DOKONYWANIE ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 24
9.2 DOKONYWANIE ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE. 24
9.3 UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ.... 27
9.4 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.... 27
9.5 OSOBY UPOWAŻNIONE Z RAMIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 28
9.6 MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 28

9.7 Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, prowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, partnerstwa innowacyjnego oraz wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Ustawy. 28
9.8 Wymagania odnośnie złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. 28
9.9 Wymagania odnośnie realizacji zamówienia wyłącznie przez zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności określone w art. 22 ust. 2 Ustawy. 29
9.10 Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 29
9.11 ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 29

X. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 29

XI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO..... 29

FORMULARZ OFERTY 31

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU33

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA..... 34

INFORMACJA WYKONAWCY NA PODST. ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY..... 36

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 37

UMOWA /PROJEKT/..... 39

DOKUMENT GWARANCYJNY 56

PRZEDMIAR ROBÓT 57

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 70

I. DANE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
woj. małopolskie
tel/fax:18 26 628 88. email: pzd.nowotarski.pl, strona internetowa: www.pzd.nowotarski.pl

1.2 OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie przetargowe, którego częścią jest przedmiotowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej siwz oznaczone zostało znakiem [**PZD.ZP.PN.IU.10.2017**]. Wykonawcy kontaktując się z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z tym postępowaniem zobowiązani są podać wspomniane wyżej oznaczenie.

1.3 TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej Ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy prawo zamówień publicznych. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4 INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu przedmiotowego postępowania zostało zamieszczone /miejsce i data publikacji/:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2017 r. pod nr 43632 - 2017,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.03.2017 r.
- w BIP-ie na stronie internetowej pod adresem: http://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/ w dniu 15.03.2017 r.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165”. Zakres robót objętych zamówieniem:

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
- rozbiórka prawostronnego utwardzonego pobocza z kostki brukowej od km 3+110,81 do 3+130,43;
- rozbiórkę istniejącego mostu na potoku Poniczanka w km 3+165,00 drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice, w km 3+525 potoku Poniczanka, wraz z umocnieniami brzegu w obrębie przyczółków mostu,
- rozbiórka fragmentu ogrodzenia o długości ok.80mb od km 3+107,35 DP nr 1667K do km 0+030,00 DP nr 1666K, str. prawa;
- rozbiórka fragmentu ogrodzenia o długości ok.55mb od km 0+028,86 drogi gminnej do km 3+225,63 DP nr 1667K, str. lewa;
- rozbiórka istniejącej wiaty stalowej zlokalizowanej na początku rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice , str. lewa;

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice od km 3+107,35 do km 3+225,63 wraz z infrastrukturą, tj:
  - budowa odcinków prawostronnego chodnika z kostki betonowej od km 3+107,35 ;
  - do km 3+160,15 i od km 3+201,51 do km 3+206,04;
  - budowa odcinków lewostronnego chodnika od km 3+107,35 do km 3+225,63;
  - przebudowa zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej nr 1667K: km 3+121,60 (str. prawa), 3+202,73 (str. lewa);
  - budowa lewostronnej ścianki szczelnej w km 3+134,63 - 3+152,80;
  - rozbudowa drogi powiatowej nr 1666K Rabka Zdrój - Rdzawka od km 0+000,00 do km 0+030,00 wraz z infrastrukturą:
  - budowa obustronnego chodnika z kostki betonowej od km 0+000,00 do km 0+030,00;
  - budowa lewostronnej ścianki szczelnej od km 0+013,26 do km 0+023,34;
- rozbudowa drogi gminnej ul. Nowy Świat od km 0+000,00 do km 0+028,86, wraz z infrastrukturą:
  - budowa lewostronnego chodnika z kostki betonowej od km 0+012.95 do km 0+028,86;
  - budowa prawostronnego chodnika z kostki betonowej od km 0+000,00 do km 0+019,01;
  - budowa lewostronnej ścianki szczelnej od km 0+012,95 do km 0+028,86;
- budowę mostu na potoku Poniczanka w km 3+165,00 w ciągu drogi powiatowej 1667K Rabka Zdrój - Ponice, w km 3+543 potoku Poniczanka;
- budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1667K, 1666K i drogi gminnej ul. Nowy Świat w zakresie inwestycji:
  - budowa odcinków kanalizacji deszczowej z wylotami: do potoku Poniczanka w km 3+525,00, 3+563,50;
  - budowa umocnień potoku Poniczanka;
  - budowa narzutu kamiennego str. prawa: potok km 3+519,00 - 3+541,10 oraz km 3+559,00 - 3+586,00;
  - budowa narzutu kamiennego str. lewa: potok km 3+511,00 - 3+532,50 oraz km 3+546,10 - 3+565,00;
- przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowaną rozbudową drogi powiatowej 1667K i 1666K:
  - sieci teletechnicznej napowietrznej i kablowej.

2.1.2. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem oraz ich odbioru w szczególności w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

2.1.3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu.

2.1.4. Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę wszystkich ew. wbudowanych w pasie drogowym mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym.

2.1.5. <u>Szczegółowy zakres robót podany został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do siwz. Szczegóły techniczne zostały określone w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do siwz</u>.

2.1.6. **Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a Ustawy).**

2.1.6.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. czynności wskazanych w przedmiarze robót (oraz tabeli elementów rozliczeniowych) w pozycjach od pkt. 1 d.1.1 do pkt 191 d.1.4.13.

2.1.6.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.1.6.1 siwz. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem.

2.1.6.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1.6.1 siwz czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników), jednakże informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i/lub
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2.1.6.4 W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu wskazanego w punkcie 2.1.6.1. siwz, a w szczególności w przypadku odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych 2.1.6.3. siwz, Zamawiający przewiduje sankcje określone w projekcie umowy

stanowiącym załącznik do siwz.

Uwagi:

2.1.7. Zamawiający zakłada udzielenie przez Wykonawcę, co najmniej 5 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia, który to okres może zostać przez Wykonawcę wydłużony o dodatkowe 5 lat.

2.1.8. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca utylizowania (pozyskanie takiego miejsca pozostaje w gestii Wykonawcy), a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do bazy Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.

2.1.9. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy, jednakże Zamawiający informuje, że ilekroć w siwz lub załącznikach do siwz, przedmiot zamówienia zostanie opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne". W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do niniejszej siwz. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 Ustawy poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez załączenie wykazu innych niż w siwz materiałów oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentów. Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych (równych) lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji technicznej a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarze. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Przepisy art. 30 Ustawy w powyższym zakresie stosuje się odpowiednio.

Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 30 ust. 1-3 i ust. 5 Ustawy. Złożone w toku postępowania dokumenty posłużą Zamawiającemu do dokonania oceny czy oferta jest równoważna.

W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Wskazanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 Ustawy.

2.1.10. Nomenklatura CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów, 45233140-2 – roboty drogowe, 45220000-5 – roboty inżynieryjne i budowlane, 45232300-5 – roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagów komunikacyjnych,

2.1.11. **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

2.2 FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie finansowane jest ze środków pozostających w dyspozycji MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Powiat Nowotarski oraz Gminę Rabka-Zdrój.

2.3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2017 r.

/Termin realizacji zamówienia zostanie ustalony zgodnie z terminem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż termin wskazany powyżej./

2.4 INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

3.1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.**

3.2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają podane poniżej warunki udziału dotyczące:**

3.2.1. KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3.2.2. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3.2.3. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

a) WYKONAWCY:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej zamówienia, w zakresie obejmującym:

Co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100) brutto.

Określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia" oznacza: wykonanie robót związanych z budową, /tj. wykonaniem nowego/ rozbudową, odbudową mostu żelbetowego zlokalizowanego w ciągu drogi kategorii co najmniej powiatowej.

b) OSOBY:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

- **jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy**, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **w specjalności mostowej**, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- **jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót**, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **w specjalności telekomunikacyjnej (w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych)**, lub

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.4. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

IV. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. **Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy.**
3. **Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:**

   1) **o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1)** Ustawy - tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub, którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

   2) **o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8)** Ustawy - tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 Ustawy.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie rozdz. IV pkt 5 siwz.
7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
   a) nie podlega wykluczeniu,
   b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. **Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. siwz Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. Wzory treści oświadczeń stanowią załącznik do siwz**.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, **przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik do siwz**.
4. **Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Ustawy przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu**.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. **NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:**
   1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę **warunków udziału w postępowaniu**:
      a) **wykazu robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
      b) **wykazu osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VI pkt 6.1.2 siwz (wzór zobowiązania – stanowi załącznik do siwz)

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

3) Inne dokumenty i oświadczenia

a) Wypełniony i podpisany kompletny formularz oferty ► na wzorze druku wg załącznika nr 1 do siwz,

b) Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) musi być dołączone do oferty – o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć tylko jedną ofertę,

c) zgodnie z art. 36b. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców ► na wzorze druku wg załącznika nr 1 do siwz – formularz oferty,

d) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

   — w pkt 7.2) lit. a) siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

   — w pkt 7.2) lit. b) i c) siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2) lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 7.2) lit. b) i c), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2) lit. a -c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10 stosuje się.

12. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

VI. INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA OFERTY

6.1. WYMAGANIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

6.1.1 INFORMACJE DOT. SKŁADANIA DANYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Zgodnie z art. 8 Ustawy informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTEPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 ze zm.) i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w szczególności w art. 86 ust. 4 Ustawy.

6.1.2 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

6.1.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.1.2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, **w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**.

6.1.2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy oraz przesłanki, o których mowa w rozdz. IV pkt 3 siwz.

6.1.2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

6.1.2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.1.2.1. siwz.

6.1.2.6. Jeżeli Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. V pkt 2 siwz.

6.1.2.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. V pkt 7.2) lit. a) – d) siwz.

6.1.2.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, **Zamawiający może żądać dokumentów**, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.1.2.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6.1.3 INFORMACJA DOT. WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6.1.3.1 Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.1.3.2 Żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, oraz warunków podanych w rozdz. IV pkt 3 siwz. Wykonawcy spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z rozdz. III pkt 2 siwz.

6.1.3.3 Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć tylko jedną ofertę.

6.1.3.4 Pełnomocnictwo (<u>w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza</u>) musi być dołączone do oferty – o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6.1.3.5 Dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 7.2 siwz (<u>w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu), winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie</u>.

6.1.3.6 Każdy z podmiotów występujących wspólnie winien złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. V pkt. 3 siwz.

6.1.4 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

6.1.4.1. **Podpisanie umowy z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nastąpi po**:

a) upływie odpowiedniego terminu przewidzianego przez Ustawę dla przedmiotowego postępowania a określonego w art. 94 z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy.

6.1.4.2. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy, winni przed podpisaniem Umowy dostarczyć Zamawiającemu Umowę regulującą ich współpracę.

6.1.4.3. Zamawiający, może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony zgodnie z zapisami podanymi w pkt 6.2.2. siwz**.**

6.1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.1.5.1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości **60 000,00** zł (słownie złotych: **sześćdziesiąt tysięcy 00**/**100**). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

6.1.5.2. **Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego**: Bank Ochrony Środowiska o/ Kraków, oo/Nowy Targ 06 1540 1115 2043 6050 7413 0002. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.1.5.3. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed terminem składania ofert w Dziale Księgowym /pok. 13/ w siedzibie Zamawiającego. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

6.1.5.4. Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy.

6.1.5.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

6.1.5.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6.1.5.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.1.5.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6.1.5.9. **Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.**

6.1.5.10. **Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w przypadku określonym w art. 46 ust. 5 Ustawy tj., gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:**

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.1.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

6.1.6.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.1.7 INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Działając na podstawie art. 151a Ustawy Zamawiający informuje, że nie przewiduje podczas realizacji przedmiotowego zamówienia udzielenia zaliczek na poczet jego wykonania.

6.1.8 INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Jedyną walutą, w której będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym jest PLN.

6.1.9 INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6.1.10 INFORMACJA O WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH UMOWY O PODWYKONAWSTWO (W TYM DALSZE PODWYKONAWSTWO), KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPELNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU

6.1.10.1. Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 11) lit. a) Ustawy Zamawiający wskazuje, iż w projekcie umowy o podwykonawstwo jak i umowie o podwykonawstwo, po rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, należy:

- określić precyzyjnie: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), przy czym zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót wskazanego przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie złożonej w postępowaniu, a także sposób ich realizacji, zastosowane materiały, przy czym wspomniane elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi w umowie z Zamawiającym,
- wskazać termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- określić odpowiedzialność podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady robót budowlanych wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji,
- wskazać wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego zakresu robót budowlanych, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- wskazać, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartość jednostkowej ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

ponadto:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może przekraczać 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
- zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać realizacji tej umowy.

6.1.10.2. Brak spełnienia wskazanych wyżej wymagań w projekcie jak i umowie o podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu czy umowy o podwykonawstwo.

6.1.10.3. Uregulowania wskazane powyżej, tj. w pkt. 6.1.9. stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Szczegółowe wymagania w stosunku do podwykonawców podane zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz.

6.1.11 INFORMACJA O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIAZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJACEMU.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w art. 143b Ustawy.

6.1.12 PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLNE.

Nie ma zastosowania w przedmiotowym zamówieniu.

6.2. WYMAGANIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE OFERTY

6.2.1 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

6.2.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

6.2.1.2. Wymagane w siwz dokumenty (oświadczenia) oraz dokumenty (oświadczenia) składane w toku toczącego się postępowania (np. odwołania, załączniki do odwołań) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem zapisu podanego w rozdz. VI pkt 6.1.2 siwz. Zgodnie z § 15 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

6.2.1.3. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy postępowanie prowadzone jest tylko w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.2.1.4. Ofertę sporządza się i składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na wzorze formularza oferty (stanowiącym załącznik do siwz).

6.2.1.5. Oferta sporządzona w oparciu o wzór formularza dołączonego do siwz musi zawierać wszystkie dane zawarte we wzorze formularza (Wykonawca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu i treści). Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu i treści.

6.2.1.6. **Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty oraz Tabela Elementów Rozliczeniowych**.

6.2.1.7. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) Oświadczenia wymagane w rozdz. V pkt 1 siwz,
2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. VI pkt 6.1.2.7 siwz,
3) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. 6 pkt 6.1.2.2 siwz, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów,
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą,

6.2.1.8. Złożona oferta wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami w swojej treści musi być zgodna z treścią siwz.

6.2.1.9. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być złożone wraz z ofertą – o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6.2.1.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.2.1.11. Oferta musi zostać złożona w kopercie trwale zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem.

6.2.1.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości z podanej waluty na PLN po kursie NBP na dzień ogłoszenia (opublikowania) ogłoszenia o przetargu.

6.2.1.13. **Wymagania, co do wyceny przedmiotu zamówienia.** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą tabelę elementów rozliczeniowych stanowiącą załącznik do siwz. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji kosztorysowych podanych w tabeli elementów rozliczeniowych. Wartość oferty –całkowita (brutto) podana w tabeli elementów rozliczeniowych musi odpowiadać wartościom podanym w formularzu oferty. W przypadku złożenia przez Wykonawcę zamiast tabeli elementów rozliczeniowych, kosztorysu ofertowego sporządzonego programem Wykonawcy należy taki kosztorys sporządzić w taki sposób, aby zawierał takie same dane, co tabela elementów rozliczeniowych Zamawiającego. Wynikłe różnice w opisie pozycji [z powodu zastosowania programu kosztorysowego innego niż zastosowany przez Zamawiającego /NORMA PRO] nie mogą zmieniać zakresu merytorycznego pozycji kosztorysowej.

6.2.1.14. Zaleca się, aby oferta była złożona w kopercie oznaczonej napisem „**PRZETARG – ODBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1667K w m. PONICE w km 3+165**" oraz posiadała dokładny adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że została złożona po terminie składania ofert, bowiem takie

oferty nie podlegają rozpatrzeniu. Zaleca się sporządzenie oferty, długopisem, nieścieralnym atramentem, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego.

6.2.1.15. W interesie Wykonawcy pozostaje ponumerowanie wszystkich strony oferty wraz z umieszczeniem stosownej adnotacji o całkowitej liczbie stron oferty. Wszystkie zmiany w treści oferty powinny być zaparafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie zostaną uwzględnione.

6.2.1.16. Nie spełnienie zaleceń podanych w pkt. 6.2.1.14 i 6.2.1.15 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, ale wszystkie negatywne konsekwencje, które mogą wyniknąć z niezachowania tych zaleceń będą obciążały Wykonawcę. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedterminowe otwarcie lub złe skierowanie.

6.2.1.17. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić bądź wycofać jednak tylko przed upływem terminu do składania ofert.

6.2.1.18. Wymagania w stosunku do dokumentów, w których Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich. *W dokumentach, w których Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich (np. zobowiązanie), w zakresie wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób będzie realnie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.*

6.2.2 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

6.2.2.1. Wykonawca jest związany ofertą **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

6.2.2.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

6.2.2.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

6.2.2.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

6.2.3 INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.2.4 INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.2.5 INFORMACJA DOT. DIALOGU TECHNICZNEGO

Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego

6.2.6 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

6.2.6.1. **Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2017 r. o godz. 10^{00}.**

6.2.6.2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia ofert przed upływem tego terminu.

6.2.6.3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 (budynek kotłowni szpitala), w sekretariacie (II piętro). Oferty można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty przesyłając na adres. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ z zachowaniem zaleceń podanych w pkt. 6.2.1 swiz /opis sposobu przygotowania oferty/.

6.2.6.4. Ofertę uważa się za złożoną prawidłowo i w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona przed upływem terminu składania ofert do miejsca w siedzibie Zamawiającego wskazanego powyżej.

6.2.7 MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

6.2.7.1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2017 r. o godz. 10[15] w siedzibie Zamawiającego - budynek PZD w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, sala konferencyjna (parter)**.

6.2.7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, którzy nie będą obecni na otwarciu ofert, mogą zwrócić się z na piśmie do Zamawiającego z prośbą o podanie informacji odczytanych podczas otwarcia ofert.

6.2.7.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.2.7.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6.2.7.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

7.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: cena, wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu gwarancji (minimum 5 lat) przewidzianego przez Zamawiającego oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez Zamawiającego.

a) **Kryterium: Cena (brutto) – 60% %**,

Cena (brutto) [C] – 60% %

Sposób obliczenia wg. wzoru: $(C_{min} / C_{dana}) \times 60 = \mathbf{C}$

gdzie: C_{min} – najmniejsza wartość brutto za realizację całości zamówienia określonego w siwz

C_{dana} – dana wartość brutto za realizację całości zamówienia określonego w siwz,

C – ocena łączna za kryterium cena,

b) **Kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu gwarancji (minimum 5 lat) przewidzianego przez Zamawiającego – 20%;**

Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu gwarancji (minimum 5 lat) przewidzianego przez Zamawiającego [G] – 20%

Sposób obliczenia wg. wzoru: $(W_{dane}/W_{max}) \times 20 = G$

gdzie: G_{dana} - dane wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego,

G_{max} - największe wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego,

W- ocena łączna za kryterium wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego,

c) **Kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez Zamawiającego – 20%,**

Skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez Zamawiającego [S] – 20%

Sposób obliczenia wg. wzoru: $(S_{dane}/S_{max}) \times 20 = S$

gdzie: S_{dane} - dane skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przewidzianego przez Zamawiającego,

S_{max} - największe skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przewidzianego przez Zamawiającego

S - ocena łączna za kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przewidzianego przez Zamawiającego

OCENA ŁĄCZNA: C + G + S = O

gdzie: O oznacza – sumę ocen łącznych za cenę, wydłużenie okresu gwarancji oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia

Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryteriów będzie oferta o największej liczbie punktów, przy czym 1% = 1pkt.

7.2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryteriami oceny ofert są: *cena – 60%, wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego – 20% oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez Zamawiającego – 20%*

7.3. Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest podać o ile wydłuży okres gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie *czasu wydłużenia okresu gwarancji* Zamawiający uzna, że Wykonawca zakłada udzielenie gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty podpisania końcowego protokołu robót.

7.4. Zamawiający zakłada udzielenie przez Wykonawcę, co najmniej 5 letniego okresu gwarancji, który to okres może zostać przez Wykonawcę wydłużony o dodatkowe 5 lat (łaczna gwarancja 10 lat). Wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż o 5 lat nie powoduje przyznania Wykonawcy większej liczby punktów. Punktacji podlega tylko wydłużenie gwarancji maksymalnie tylko o 5 lat.

7.5. Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest podać o ile dni skróci termin realizacji zamówienia w stosunku do terminu przewidzianego przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie *skrócenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przewidzianego przez Zamawiającego* Zamawiający uzna, że Wykonawca zakłada wykonanie zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.10.2017 r.

7.6. **Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór**

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

7.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7.8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

7.9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

7.10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

8.1. Zamawiający przyjmuje rozliczenie przedmiotowego zamówienia jako kosztorysowe W związku z powyższym Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą tabeli elementów rozliczeniowych.

8.2. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w tabeli elementów rozliczeniowych. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do tabeli elementów rozliczeniowych.

8.3. Wycenę przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać wg następującej kolejności: na podstawie, przedmiaru robót, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także kalkulacji własnej.

8.4. Przy wycenie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji przedmiotu zamówienia podane siwz.

8.5. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty wartość netto oraz brutto zgodnie z opisem podanym w załączniku nr 1 do siwz – formularz oferty (wzór).

8.6. Podana w formularzu oferty cena wyrażona w złotówkach winna być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, przedstawiona z dokładnością do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

8.7. Podana w formularzu oferty cena określa wartość wykonania przedmiotu zamówienia określonego w siwz na dzień jego wydania Zamawiającemu zgodnie z terminem wykonania ustalonym w siwz oraz w wezwaniu do rozpoczęcia realizacji danego zakresu zamówienia.

8.8. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii Wykonawcy, który zobowiązany jest przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

8.9. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.

8.10. Zgodnie z art. 87. ust. 1 Ustawy w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.11. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, p wykonawstw istotnych zmian w treści oferty pod warunkiem, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyrazi zgodę na poprawienie omyłki. W przypadku nie wyrażenia zgody oferta zostanie odrzucona,

— poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8.12. Zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. SPRAWY PROCEDURALNE

9.1 DOKONYWANIE ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

9.1.1. Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz opublikuje na stronie www.nowotarski.pl w BIP-ie.

9.1.2. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a Ustawy oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a Ustawy.

9.1.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej – www.nowotarski.pl w BIP-ie.

9.2 DOKONYWANIE ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE.

9.2.1. W związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:

1. Zmiany danych teleadresowych, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów (kierujących robotami) wskazanych w umowie na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
3. Rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
4. Zmiany osoby / osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących roboty – na wniosek Zamawiającego.
5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:

5.1. wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,

5.2. niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

5.3. wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

5.4. zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego,

5.5. nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

5.6. nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji technicznej, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

5.7. przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 godziny od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego,

5.8. zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn) niezależnych od Wykonawcy,

5.9. przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części,

5.10. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

5.11. wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

5.12. wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów,

5.13. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5.14. przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie m. p. linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Dot. przedmiotu umowy, a także odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

5.15. niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

– na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

6. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

6.1. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

6.2. konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

6.3. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

6.4. wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

6.5. wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

6.6. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

6.7. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót,

6.8. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

6.9. wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których konieczność dokonania wskazana została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę

– na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

7. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

7.1. zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących robót ziemnych, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia,

oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy,

7.2. wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy.

8. Zmiany umowy, co do zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji – na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego).

9. Zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury przejściowej /możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur przejściowych /ilości odbiorów częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.

10. Zmiany rozliczenia zamówienia na inny niż podany w projekcie umowy – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.

11. Zamian przewidzianych w Ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy) – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

9.3 UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

9.3.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. Ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591 z dn. 7 grudnia 2009r.) – udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.3.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść udzielonych wyjaśnień zostanie również opublikowana na stronie www.pzd.nowotarski.pl.

9.3.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.4 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

9.4.1 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w tym postępowaniu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 2016 r. poz. 147 i 615) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy złożonych dokumentów określonych w niniejszej siwz.

9.4.2 Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia a także informacje przekazywane przez Zamawiającego lub Wykonawcę za pośrednictwem faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie

potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji (z zastrzeżeniem wymogów dotyczących formy złożonych dokumentów określonych w niniejszej siwz).

9.4.3 Dane teleadresowe Zamawiającego: numer faksu Zamawiającego: 18 26 628 88; adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi.pzd@nowotarski.pl., adres pocztowy Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ.

9.4.4 Zamawiający informuje, że złożenie oferty wymagane jest (pod rygorem nieważności) w formie pisemnej.

9.5 OSOBY UPOWAŻNIONE Z RAMIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1) Józef Maryniarczyk – sprawy dot. przedmiotu zamówienia,
2) Józef Kowalkowski – sprawy dot. zamówień publicznych.

9.6 MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

9.6.1. SIWZ z załącznikami dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pzd.nowotarski.pl – zakładka przetargi i ogłoszenia pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/pzd-odbudowa-mostu-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1667k-rabka-zdroj-ponice-w-miejscowosci-ponice-w-km-3-165-722.html od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na portalu Biuletynu Zamówień Publicznych.

9.7 Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, prowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, partnerstwa innowacyjnego oraz wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Ustawy.

Zamawiający informuje, że:

- nie zamierza zawierać umowy ramowej,
- nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
- w postępowaniu nie będzie prowadzona licytacja elektroniczna,
- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu,
- nie zamierza realizować zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego ani dialogu konkurencyjnego,
- nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.

9.8 Wymagania odnośnie złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.

9.8.1 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.

9.8.2 Zamawiający nie dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

9.9 Wymagania odnośnie realizacji zamówienia wyłącznie przez zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności określone w art. 22 ust. 2 Ustawy.

Nie ma zastosowania w tym postępowaniu. Zamawiający nie stawia żadnych wymagań ani nie dokonuje takiego zastrzeżenia w związku z dyspozycją art. 22 ust 2 Ustawy

9.10 Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

NIE.

9.11 ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania stanowią:

1. formularz oferty – załącznik nr 1,
   1.1. oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do formularza oferty-wzór,
   1.2. oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do formularza oferty-wzór,
2. informacja Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – grupa kapitałowa,
3. zobowiązanie innego podmiotu,
4. projekt umowy z załącznikami,
5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
6. dokumentacja techniczna.

X. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Istotne postanowienia do umowy zawiera projekt umowy – załącznik nr 7 do siwz

XI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

11.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

11.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

11.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

11.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11.5. Terminy wniesienia odwołania:

11.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

11.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 11.5.1. i 11.5.2. siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, a także całej procedury odwoławczej określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził: …….

Data zatwierdzenia: 2017 – 03 – 15

ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

– załącznik nr 1 – **wzór**

FORMULARZ OFERTY

Dane WYKONAWCY:

Zarejestrowana Nazwa Wykonawcy:			
Zarejestrowany adres Wykonawcy: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość			
Miejsce zamieszkania Wykonawcy /dotyczy tylko przedsiębiorców będących osobami fizycznymi/			
NIP Wykonawcy			
Nr telefonu Wykonawcy		**Nr faksu Wykonawcy:**	
Adres poczty elektronicznej Wykonawcy:			

Nazwa banku podstawowego:.....

Nr konta:.....

W odpowiedzi na przetarg nieograniczony ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na realizację zamówienia pod nazwą:

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami siwz, wg poniższego wyliczenia:

Wartość zamówienia netto (zł)	
Wartość zamówienia brutto (zł)	
Okres wydłużenia gwarancji w stosunku do okresu minimalnego gwarancji podanego przez Zamawiającego w siwz */należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad wymagany 5-cio letni okres obowiązkowy/*:	_____ (lat)

Skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego przez Zamawiającego. /Należy podać ilośc dni skrócenia terminu/	_____ dni

1. Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to Wykonawca zobowiązany jest do wskazania poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej wraz z ofertą, *towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)* oraz wartości tych *towarow/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)* powodujących obowiązek podatkowy u Zamawiającego podając ich wartośc w zł netto.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie mamy do niej żadnych zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.
3. Oświadczamy, że pozostaniemy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy dołączony do siwz, i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do podpisania umowy na w/w warunkach i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego w siwz oraz załącznikach do siwz w przypadku dokonania przez Zamawiającego modyfikacji treści siwz.
6. Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom:

ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

…….

……

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców).

_____

Brak informacji o podwykonawcach traktowane będzie, jako wykonanie całości zamówienia przez Wykonawcę.

……
Podpis osoby upoważnionej

Integralną częścią formularza oferty stanowią:

- Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1,
- Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania– załącznik nr 2,
- Tabela elementów rozliczeniowych /TER/

Załącznik nr 1 do formularza oferty - wzór

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa zadania:

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165

Nazwa i adres Wykonawcy:

_____

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015 r., Dz. U. poz. 2164 ze zm.)

CZĘŚĆ I – INFORMACJA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCĘ

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdz. III pkt. 3.2.

_____DATA

_____
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ II – INFORMACJA SKŁADANA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdz. III pkt. 3.2., polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……

……

zakres:

……

……

_____DATA

_____
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do formularza oferty - wzór

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa zadania:

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165

Nazwa i adres Wykonawcy:

_____

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015 r., Dz. U. poz. 2164 ze zm.)

CZĘŚĆ I – OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.

_____DATA

_____
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ……. Ustawy *(Wykonawca zobowiązany jest wskazać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. Ustawy).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

……..

……..

_____DATA

_____
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ II – OŚWIADCZENIE SKŁADANE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

……

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_____DATA

_____
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ III – OŚWIADCZENIE SKŁADANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA WSKAZANĄ W FORMULARZU OFERTY PRZEZ PODWYKONAWCĘ

Oświadczam, że wskazany poniżej podmiot/podmioty będzie/będą realizować wskazaną w formularzu oferty część zamówienia.:

……

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_____DATA

_____
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA WYKONAWCY

na podst. art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Nazwa zadania:

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165

Nazwa i adres Wykonawcy:

_____

- Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu*- skreślić część, która nie dotyczy Wykonawcy,
- Informuję, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu i w załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy)*- skreślić część, która nie dotyczy Wykonawcy:

Lp.	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

_____DATA

_____
/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGI:

- **Wykonawca, ktory ubiega się o udzielenie zamówienia przekazuje taką informację Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji (podanych podczas sesji otwarcia ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy**
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

_____
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Ja niżej podpisany:

_____
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz:

_____
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

_____
(należy podać rodzaj zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

_____
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165

Oświadczam, że:

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

_____

2) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów będzie następujący:

_____

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

_____

4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_____

5) mój udział przy wykonywaniu zamówienia trwać będzie w terminie:

_____

_____DATA

_____

/imie i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGI:
Wykonawca może zamiast powyższego wzoru zobowiązania przedłożyć inne dokumenty, w szczególności:
1) pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
2) dokumenty dotyczące:
   — zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
   — sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
   — charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
   — zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
   — czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, będzie realizować roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą.

UMOWA /projekt/

Nr _____/2017, zwana dalej Umową,

zawarta w dniu _____ roku w Nowym Targu pomiędzy:
Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: **34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14**, **NIP 735-21-75-044**, działającym poprzez jednostkę budżetową **Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu,** adres siedziby: **34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14**, zwanym dalej **Zamawiającym**, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:
_____ – _____ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
a
_____, NIP _____, zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:
_____
o następującej treści:

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD.ZP.PN.IU.10.2017.

§ 1.

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na realizacji inwestycji pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165”.
2. Szczegółowy zakres Robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do Umowy. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz obowiązków Wykonawcy, określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami w postaci dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, odnosząca się do postępowania przetargowego

przeprowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD.ZP.PN.IU.10.2017. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej Robotami, w postaci trwałego zarządu.

§ 2.

1. Strony ustalają termin realizacji Robót **od dnia zawarcia Umowy do dnia _____** */termin realizacji Robót zostanie ustalony zgodnie z terminem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 31.10.2017 r.*
2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu.
3. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót wraz ze złożeniem kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej, której kompletność i prawidłowość potwierdzona została przez ustanowionego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru robót.
4. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu w przeciągu 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez Zamawiającego.

§ 3.

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę.
2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy.
4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 20 dni od zawarcia Umowy do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz w rozbiciu na narzuty kosztów pośrednich/ogólnych i zysku) wszystkich pozycji tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy.

§ 4.

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiającego pod nr PZD.ZP.PN.IU.10.2017, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym postępowaniu przetargowym, a także warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami w postaci dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony.
2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uregulowaniami objętymi Umową (w tym objętymi załącznikami do Umowy). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji Umowy.
3. Wykonawcę zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obciąża obowiązek zapewniania aby osoby, realizujące prace wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z ramienia Wykonawcy czy każdego jego podwykonawcy (jak i dalszych podwykonawców), były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): poddawać się czynnościom kontrolnym w celu potwierdzenia zatrudnienia osób realizujących prace wskazane w zadaniu poprzednim przez Wykonawcę czy jego każdego podwykonawę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę, a także udostępniać Zamawiającemu dokumenty i informacje potwierdzające zatrudnienie osób realizujących wspomniane prace na podstawie umowy o pracę.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych Robót w postaci w szczególności dziennika budowy.
5. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu.
6. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu objętego Robotami.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 zdanie drugie Umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami, jak i w sposób niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska.
9. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących w szczególności ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.
10. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich organizacją.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt Zamawiającego z zastrzeżeniem zdania przedostatniego niniejszego ustępu. Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu), licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca powtórzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzeniem, przy czym do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.
12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli.

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Sposób i miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, co do których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Za wszystkie szkody spowodowane nieprawidłowym składowaniem materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca.
16. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonanie Robót.
17. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do prawidłowego wykonania Robót oraz ich odbioru.
18. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac (robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli wspomniani inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców wspomnianych urządzeń.

§ 6.

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych tj. robót które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a także robót zamiennych, jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednocześnie ich wprowadzenie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej. Zakres robót zamiennych bądź dodatkowych określony zostanie odpowiednio w protokole konieczności robót dodatkowych bądź protokole konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.
2. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał wykonania określonych robót, jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednocześnie zmiana w tym zakresie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednocześnie zmiana w tym zakresie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej. Zakres robót zaniechanych do wykonania określony zostanie w protokole konieczności robót zaniechanych, sporządzonym przez Strony.

3. Realizacja robót dodatkowych nastąpi na warunkach określonych w odrębnej umowie zawartej przez Strony w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót dodatkowych. Realizacja robót zamiennych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, stosowną umowę dot. realizacji robót dodatkowych lub aneks do Umowy dot. realizacji robót zamiennych, w oparciu o ustalenia wynikające z protokołów konieczności jak wyżej.
4. Wartość robót zamiennych lub dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący:
   1) jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości tych robót,
   2) jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w kalkulacji, o której mowa w § 3 ust. 5 Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tej kalkulacji – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim,
   3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2), Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt. 2).
5. W oparciu o protokół konieczności, o którym mowa w ust. 2, Strony zawrą stosowny aneks do Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Od chwili sporządzenia wspomnianego protokołu Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót zaniechanych, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót zaniechanych. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych.
6. Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

§ 7.

1. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego zakresu robót, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD.ZP.PN.IU.10.2017, tj. za wyjątkiem zakresu robót obejmującego: _____.
2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy, gdy:
   1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
   2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 13.
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo.
6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
9. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
11. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
12. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-9.
13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
14. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac podwykonawców.
16. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
17. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonanym przez Strony odbiorze końcowym, uprawniony będzie do wystawienia faktury na Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dowody, w tym dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia każdemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14, za wykonane roboty (względnie usługi lub dostawy). Dowodami tymi będą:
    1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony przed dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (względnie usług lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (względnie zakres usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie,
    2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), wystawiona na Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji wykonanych robót (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (względnie jego podwykonawcy) objętych Umową, przy czym

oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), względnie rachunku (rachunków), na której (których) ujęte zostały kwoty ujęte w oświadczeniu,

3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie przez niego wskazanym) poświadczone za zgodność z oryginałem (i opatrzone datą dokonania tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów) należności wynikających z faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapłaty ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

18. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 17 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o której mowa w ust. 17 pkt 2), wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 17 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

§ 8.

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: **brutto _____ złotych** (słownie złotych: _____), a netto _____ zł (słownie złotych: _____). Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.
2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego na piśmie przez Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do Umowy.

§ 9.

1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą wyłącznie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony.
3. Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu.

4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, uregulowana zostanie przez Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę określonych w § 7 ust. 17 Umowy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 7 ust. 14 Umowy, na rachunek Wykonawcy w banku _____, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym mowa w § 7 ust. 14 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości, która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę.
6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego jak w ust. 4.

§ 10.

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie _____, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie i przepisach odrębnych.
3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy.
4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy.
6. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w osobie **_____.** Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych.

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji tą ustawą wymaganych.

§ 11.

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____.
2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy.

§ 12.

1. Wykonane Roboty zostaną odebrane w oparciu o protokół odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po wykonaniu całości Robót. Strony nie dopuszczają możliwości częściowego odbioru Robót.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Robót niezwłocznie po ich wykonaniu.
3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności:
   1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów,
   2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości,
   3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 7 ust. 17 pkt 1) Umowy,
   4) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
4. Strony przystąpią do odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót w przeciągu 15 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć

Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową.

6. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego robót, który podpisują Strony.
8. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi protokolarnie.

§ 13.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty objęte Umową.
2. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji, który został określony w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy.
3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego.
4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy.
5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.
6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady.

§ 14.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 15.

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych Umową, w tym gdy:
   1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy,
   2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy,
   3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie,
   4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 2 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty przekazania mu terenu budowy, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
   5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego należności na sumę większą niż 5% wartości Umowy na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
   6) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty w sposób niezgodny z Umową pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu ich wykonywania.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości:
   1) 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 15 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku wskazanym w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy,
   2) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, a także za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu na zasadach określonych Umową odrębnej umowy lub aneksu (aneksów) do Umowy wskazanych w § 6 ust. 3 i ust. 5 Umowy w terminach wskazanych w tych przepisach jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu budowy oraz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku wskazanego w § 3 ust. 5 Umowy.
   3) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca,
   4) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
   5) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy – za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a także za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie i miejscu,
   6) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 14 Umowy,
   7) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
9) 0,02% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamiawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w celu potwierdzenia spełnienienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
10) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek nie spełnienienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-10) nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2-8) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w drodze odstąpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.

§ 17.

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 18.

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.

§ 19.

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym fakturę (faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na adres:_____.
2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

§ 20.

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

§ 21.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki.

§ 22.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 24.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Załączniki:
1. dokument gwarancyjny,
2. przedmiar robót,
3. tabela elementów rozliczeniowych.

Zamawiający: Wykonawca:

DOKUMENT GWARANCYJNY

z dnia _____ 2017 r.,

do umowy nr _____/ 2017 z dnia _____ 2017 r.

zwanej dalej Umową,

dotyczącej: wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165".

1. _____

_____
nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie z Umową udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: **34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14**, **NIP 735-21-75-044**, działającemu poprzez jednostkę budżetową **Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu,** adres siedziby: **34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14**,

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o którym mowa w § 1 Umowy, na okres _____ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 5 lat/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia _____ do _____.

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1.
3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad.
4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.
5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta.
6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki niniejszej gwarancji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy i kodeksu cywilnego.
8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy

Przedmiar robót

Nr spec.techn.	Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
	1		Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165.		
	1.1		Roboty przygotowawcze - koszty niekwalfikowane		
D-M.01.02.01.22	1 d.1.1	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.04
D-01.02.01.22	2 d.1.1	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	1.00
D-01.02.01.22	3 d.1.1	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	1.00
D-01.02.01.22	4 d.1.1	KNNR 1 0108-02	Wywożenie korzeni wraz utylizacją	szt.	2.00
D-M.01.02.01.22	5 d.1.1	KNNR 1 0110-01	Usunięcie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki wraz utylizacją	mp	8.00
D-01.02.01	6 d.1.1	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc w miejsce wskazane przez Zamawiającego	mp	1.00
D-M.01.02.02	7 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparkoładowarek	m2	1480.00
	1.2		Budowa mostu		
	1.2.1		Roboty przygotowawcze - most- koszty niekwalfikowane		
M.01.01.01	8 d.1.2.1	kalk. indywi	Wytyczenie obiektu mostowego oraz obsługa geodezyjna	obiekt	1.00
	1.2.2		Roboty ziemne - most		
D-02.01.01	9 d.1.2.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku według wskazań wykonawcy	m3	2833.00
D-02.02.01	10 d.1.2.2	KNR 2-01 0118-04	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VIII	m3	125.00
M.11.01.04	11 d.1.2.2	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - materiał na nasyp dostarczony przez Wykonawcę	m3	2521.00
	1.2.3		Fundamenty - przyczółki		
	1.2.3.1		Przyczółki i filary - most		

M.11.07.01	12 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe PODBETONKA - BETON C12/15	m3	32.20
M.13.01.00	13 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0205-09	Deskowanie systemowe - płyty fundamentowe	m2	108.30
M.12.01.00	14 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0207-06	Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	5.10
M.12.01.00	15 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0207-07	Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm	t	40.60
M.12.01.00	16 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0208-06	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	5.10
M.12.01.00	17 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0208-07	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm	t	40.60
M.13.01.00	18 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe Beton C30/37	m3	198.00
M.13.01.00	19 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0204-01	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m	m2	679.90
M.13.01.00	20 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0204-02	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące - dodatek za każdy nast. 1 m wys.	m2	396.50
M.13.01.00	21 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0210-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe Beton C30/37	m3	269.90
M.13.01.00	22 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0204-04	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podłożyskowe	m2	9.60
M.13.01.00	23 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0210-01	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty,ławy i ciosy podłożyskowe Beton C30/37	m3	2.40
M.15.01.02	24 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0713-02	Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 20 m2	m2	161.10
M.15.01.02	25 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0713-06	Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 20 m2 Krotność = 2	m2	161.10
M.15.01.02	26 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0713-19	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2	m2	536.60
M.15.01.02	27 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0713-23	Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 Krotność = 2	m2	536.60

M.20.20.21	28 d.1.2.3.1	KNR 2-10 0301-06	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 9 m w grunt kat. IV	m	76.00
M.12.01.00	29 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0207-06	Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	7.80+2.30 = 10.10
M.12.01.00	30 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0208-06	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	7.80+2.30 = 10.10
M.13.01.00	31 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0204-01	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m	m2	197.40+98.00 = 295.40
M.13.01.00	32 d.1.2.3.1	KNR 2-33 0210-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe Beton C30/37	m3	70.50+25.10 = 95.60
	1.2.4		Płyta mostowa		
M.13.01.00	33 d.1.2.4	KNR 2-33 0204-01	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - płyta wraz z rusztowaniem	m2	375.00
M.12.01.00	34 d.1.2.4	KNR 2-33 0207-10	Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm	t	9.50
M.12.01.00	35 d.1.2.4	KNR 2-33 0208-10	Montaż zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm	t	9.50
M.12.01.00	36 d.1.2.4	KNR 2-33 0207-11	Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. o śr. 16-20 mm	t	8.00
M.12.01.00	37 d.1.2.4	KNR 2-33 0208-11	Montaż zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. 16-20 mm -	t	8.00
M.13.01.001	38 d.1.2.4	KNR 2-33 0409-01	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących Beton C40/50	m3	227.60
	1.2.5		Sprężenie płyty		
M.12.02.01	39 d.1.2.5	KNR 2-33 0406-11	Przygot. i montaż kabli sprężaj. linowych z zakotwieniem stożkowym 22 T15 przy dług.między czołami zakotwień 22,96 m	szt.	11.00
M.12.02.01	40 d.1.2.5	KNR 2-33 0417-11	Iniekcja kabli sprężających linowych z zakotwieniem stożkowym 22 T 15 o dług.do 22,96 m emulsja cementowa	szt.	11.00
	1.2.6		Izolacje nawierzchniowe - most		
M.15.02.03	41 d.1.2.6	KNR 2-33 0713-04	Gruntowanie podłoża .-wyk.na zimno - poziome	m2	303.40
M.15.02.03	42 d.1.2.6	KNR 2-33 0715-0403	Izolacje papy zgrzewalnej gr. 0,50 cm	m2	303.40
	1.2.7		Łożyska mostowe		
M.17.01.01	43 d.1.2.7	KNR 2-33 0211-01	Montaż łożysk Łożyska mostowe garnkowe 4,00 MN - stałe	szt.	1.00
M.17.01.01	44 d.1.2.7	KNR 2-33 0211-01	Montaż łożysk Łożyska mostowe garnkowe 4,00 MN - jednokierunkowo przesuwne 50 mm	szt.	4.00
M.17.01.01	45 d.1.2.7	KNR 2-33 0211-01	Montaż łożysk Łożyska mostowe garnkowe 4,00 MN - wielokierunkowo przesuwne 50 mm	szt.	3.00

	1.2.8		Urządzenie dylatacyjne - most		
M.18.01.01.A	46 d.1.2.8	kal. indywid.	Urządzenie dylatacyjne szczelne blokowe o przesuwie do 40 mm	m	19.19+18.50 = 37.69
	1.2.9		Odwodnienie obiektu - most		
M.16.01.01.A	47 d.1.2.9	kalk. indywid.	Wpusty ściekowe żeliwne wraz z rurą kanalizacyjną l śr = 1.0m	szt.	3.00
M.16.01.02.B	48 d.1.2.9	kalk. indywid.	Ułożenie rur odwadniających HDPE o śred. 250 mm	m	33.50
M.16.01.02.B	49 d.1.2.9	kalk. indywid.	Ułożenie rur osłonowej HDPE o śred. 315 mm	m	11.00
M.16.01.03.A	50 d.1.2.9	kalk. indywid.	Wykonanie i ułożenie drenów	m	50.00
M.16.01.03.A	51 d.1.2.9	KNR 2-33 0705-01	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające	elem.	17.00
	1.2.10		Kapa chodnikowa		
M.11.07.01	52 d.1.2.10	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe PODBETONKA - BETON C12/15	m3	14.20
M.19.01.01.A	53 d.1.2.10	KNR 2-33 0706-01	Montaż krawężników na prostej Krawężniki kamienne MA 18-GRANITOWE	m	74.30
M.13.01.00	54 d.1.2.10	KNR 2-33 0204-03	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - gzyms wraz z rusztowaniem	m2	51.30
M.12.01.00	55 d.1.2.10	KNR 2-33 0207-10	Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm	t	5.00
M.12.01.00	56 d.1.2.10	KNR 2-33 0208-10	Montaż zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm	t	5.00
M.12.01.00	57 d.1.2.10	kalk. indywid.	Wbudowanie i montaż kotew tależowych	szt.	34.00
M.13.01.00	58 d.1.2.10	KNR 2-33 0409-01	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie chodników Beton C40/50	m3	45.30
M.13.01.00	59 d.1.2.10	kalk. indywid.	Wbudowanie płyt przejściowych o dł. 4.00 m z betonu C30/37 prefabrykat o obiętości 1.20 m3 wraz z montażem	szt.	27.00
	1.2.11		Nawierzchnia jezdni mostu		
M.15.04.02	60 d.1.2.11	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z betonu twardolanego o grubości 4,50 cm (warstwa wiążąca)	m2	185.10
D.05.03.05	61 d.1.2.11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z AC 11S grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	185.10
	1.2.12		Elementy zabezpieczające - most		
M.19.01.03	62 d.1.2.12	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier - barieroporęcze jednostronne kotwiona	m	113.00
M.19.01.03	63 d.1.2.12	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier - barieroporęcze wbijana	m	7.00
	1.2.13		Zabezpieczenia antykorozyjne most		
M.20.01.08	64 d.1.2.13	kalk. indywid.	Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych	m2	375.00
D.08.02.08	65 d.1.2.13	kalk. indywid.	Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni chodników z emulsji modyfikowanych polimerami	m2	160.30
	1.3		Zabezpieczenie mostu		

	1.3.1		Roboty przygotowawcze - koszty niekwalfikowane		
D.01.01.01	66 d.1.3.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.05
M.01.02.01	67 d.1.3.1	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.02
M.01.02.01	68 d.1.3.1	KNNR 1 0110-01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp	14.00
	1.3.2		Roboty ziemne		
D.02.01.01	69 d.1.3.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.w miejsce wskazane przez wykonawce - wykopy pod nazrut kamienny	m3	646.00
D.02.01.01	70 d.1.3.2	KNNR 1 0210-0301	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3	154.00
M.11.01.04	71 d.1.3.2	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	154.00
D.02.01.01	72 d.1.3.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku według wskazania wykonawcy- plantowanie terenu	m3	124.00
	1.3.3		Umocnienia		
M.20.02.10	73 d.1.3.3	KNNR 10 0401-08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego układanego z brzegu fi > 80 cm	m3	420.00
	1.4		Dojazd do mostu		
	1.4.1		Roboty przygotowawcze - roboty niekwalfikowane		
D.01.01.01	74 d.1.4.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie górskim.	km	0.20
D.01.02.02	75 d.1.4.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	934.00
	1.4.2		Przebudowa sieci telekomunikacyjnej- koszty niekwalfikowane		
	76 d.1.4.2	KNR 5-01 0107-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110/94mm w gruncie kategoriiIV, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1	m	45.00
	77 d.1.4.2	KNR 5-01 0107-02	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110/94mm w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	81.00

	78 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0301-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV.	szt.	2.00
	79 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0313-03	Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych ,budowa studni SKR-1 w gruncie kategorii IV.	szt.	2.00
	80 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0301-07	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii IV.	szt.	1.00
	81 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0313-07	Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych ,budowa studni SKR-2 w gruncie kategorii IV.	szt.	3.00
	82 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0322-01	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.	8.00
	83 d.1.4.2	KNR 5-01 0306-03	Budowa gardeł dodatkowych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej w gr.kat.IV	gard.	3.00
	84 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0303-11	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km	0.01
	85 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0101-02	Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 125 mm - kat.gr. III-IV	m	8.00
	86 d.1.4.2	KNR 5-03I 0220-03	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 8.5 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV	szt.	2.00
	87 d.1.4.2	KNR 5-03I 0604-03	Wyprowadzenie rur ochronnych kabla na budynel lub słupa - analogia	szt.	12.00
	88 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0505-02	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - drewnianej	szt.	2.00
	89 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0606-04	Montaż skrzynek kablowych słupowych	szt.	2.00
	90 d.1.4.2	KNR 5-01 0819-02	Krosowanie obwodów	obw.	18.00
	91 d.1.4.2	KNR 5-03 0348-03	Montaż uziomów szpilkowych, uziom pionowy , kategoria gruntu I-IV	szt	2.00
	92 d.1.4.2	KNR 5-08 0609-02	Umocowanie przewodu uziemiającego na słupach , przewód miedziany	m	12.00
	93 d.1.4.2	KNR 5-03I 0245-01	Montaż piorunochronów na słupie stojącym-kat. gruntu I-IV	szt.	2.00

	94 d.1.4.2	KNR 5-08 0619-06	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne,połączenie drut-płaskownik	szt.	2.00
	95 d.1.4.2	KNR 4-03 1205-01	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej,pomiar pierwszy	pomiar	4.00
	96 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0503-08	Wciąganie ręczne kabla 200p w otwór wolny kanalizacji kablowej	m	149.00
	97 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla 100p do kanalizacji kablowej	m	149.00
	98 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla 50p do kanalizacji kablowej	m	149.00
	99 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla 10p do kanalizacji kablowej	m	87.00
	100 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0506-01	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabel 10p	m	58.00
	101 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0702-07	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 200	złącz.	4.00
	102 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0702-06	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 100	złącz.	4.00
	103 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0703-04	Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 50 parach	złącz.	2.00
	104 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0702-04	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 50	złącz.	2.00
	105 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0602-01	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole.	zesp.	2.00
	106 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0506-01	Przewieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabel abonencki	m	32.00
	107 d.1.4.2	KNR 5-01 1310-10	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach	odc.	1.00
	108 d.1.4.2	KNR 5-01 1311-10	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 200 parach	odc.	1.00
	109 d.1.4.2	KNR 5-01 1312-10	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 200 parach	odc.	1.00
	110 d.1.4.2	KNR 5-01 1310-09	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach	odc.	1.00
	111 d.1.4.2	KNR 5-01 1311-09	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach	odc.	1.00
	112 d.1.4.2	KNR 5-01 1312-09	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach	odc.	1.00

	113 d.1.4.2	KNR 5-01 1310-05	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach	odc.	1.00
	114 d.1.4.2	KNR 5-01 1311-05	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach	odc.	1.00
	115 d.1.4.2	KNR 5-01 1312-05	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach	odc.	1.00
	116 d.1.4.2	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.	1.00
	117 d.1.4.2	KNR 5-01 1311-01	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	odc.	1.00
	118 d.1.4.2	KNR 5-01 1312-01	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	odc.	1.00
	119 d.1.4.2	KNR 5-01 0503-02	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2	stud.	3.00
	120 d.1.4.2	KNR 5-01 0608-02	Wyciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypełn.1 kablem	m	302.00
	121 d.1.4.2	KNR 5-01 0608-01	Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypełn.1 kablem	m	163.00
	122 d.1.4.2	KNR 5-01 0118-02	Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 otw.w bloku, 2 otw.w ciągu kan.	m	92.00
	123 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-040 0506-01	Zdemontowanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - analogia	m	205.00
	124 d.1.4.2	KNR 5-03II 0634-07	Zdemontowanie słupów bliźniaczych o długości 8.5 m bez szczudeł w terenie płaskim o kat. gruntu IV	szt.	1.00
	125 d.1.4.2	KNR 5-03II 0623-03	Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m ze szczudłami żelbetowymi bez ustoju w terenie płaskim o kat. gruntu IV	szt.	1.00
	126 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0202-01	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.)	m	284.00
	127 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0505-01	Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablowych z rur HDPE 32 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km	km	1.20
	128 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0608-06	Otwarcie muf złączowych przelotowych skręcanych zamkniętych czasowo kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącz.	2.00
	129 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0608-01	Otwarcie muf złączowych przelotowych termokurczliwych zamkniętych na stałe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącz.	2.00
	130 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0607-03	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica stojakowa /1 spaj.światłowód	złącz.	2.00

	131 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0607-04	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica stojakowa /każdy nast.spaj.światłowód	złącz.	22.00
	132 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0601-01	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /1 spajany światłow.	złącz.	2.00
	133 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0601-02	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /każdy nast.spajany światłow.	złącz.	22.00
	134 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0901-03	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.)	odc.	2.00
	135 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0901-04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.)	odc.	22.00
	136 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0901-07	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow.	odc.	2.00
	137 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0901-08	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow.	odc.	22.00
	138 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0902-03	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.	odc.	2.00
	139 d.1.4.2	ZN-97/TP S.A.-039 0902-04	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.	odc.	22.00
	140 d.1.4.2	KNR 5-01 0608-01	Wyciąganie kabla OTK z rurociągu - analogia	m	1190.00
	141 d.1.4.2	KNR 5-01 0608-02	Wyciąganie rurociągu o śr. 32 mm z kanal.kablow.- analogia	m	302.00
	1.4.3		Roboty rozbiórkowe - koszty niekwalfikowane		
D-01.02.04	142 d.1.4.3	KNNR 6 0803-06	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem (ułożenie na paletach) z wywozem materiału z rozbiórki według wskazań Zamawiającego	m2	130.00
D.05.03.11	143 d.1.4.3	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	962.00

M.01.02.04	144 d.1.4.3	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją	m	155.00
M.01.02.04	145 d.1.4.3	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie cokołów betonowych ogrodzeń z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją	m3	16.80
D-01.02.04	146 d.1.4.3	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją	m3	4.20
D-01.02.04	147 d.1.4.3	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją	m	8.20
D-01.02.04	148 d.1.4.3	KNNR-W 9 1011-03	Demontaż znaków drogowych z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	kpl.	5.00
D-01.02.03	149 d.1.4.3	Analiza własna	Rozbiórka wiaty stalowej wraz z fundamentami na dz. nr 3318/4 w m. Ponice o powierzchni 140,00 m2	szt	1.00
D-01.02.03	150 d.1.4.3	Analiza własna	Rozbiórka wiaty stalowej wraz z fundamentami na dz. nr 3319/4 w m. Ponice o powierzchni 150,00 m2	szt	1.00
	1.4.4		Roboty ziemne - dojazdy do mostu		
D.04.01.01	151 d.1.4.4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1350.00
D.02.01.01	152 d.1.4.4	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość według wskazania wykonawcy	m3	679.00
M.02.03.01	153 d.1.4.4	KNNR 1 0407-06	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat.IV - materiał na nasyp dostarczony przez wykonawcę	m3	418.00
M.02.03.01	154 d.1.4.4	KNNR 1 0409-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-II	m3	418.00
	1.4.5		Kanalizacja deszczowa - kanalizacj deszczowa- koszty niekwalfikowane		
D-02.00.01	155 d.1.4.5	KNNR 1 0209-09	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III	m3	39.00
D-03.02.01	156 d.1.4.5	KNNR 11 0405-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m	szt.	3.00
D-03.02.01	157 d.1.4.5	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3	41.00
D-03.02.01	158 d.1.4.5	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - SN8	m	40.60

D-03.02.01	159 d.1.4.5	KNNR 11 0505-03	Przykanaliki z rur kielichowych dwuścienne SN8 o śr. nom. 200 mm	m	21.30
D-03.02.01	160 d.1.4.5	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpust deszczowy D400	szt.	4.00
D-03.02.01	161 d.1.4.5	KNNR 1 0214-05 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m3	35.10
	1.4.6		Umocnione skarp		
D-06.01.01	162 d.1.4.6	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 60x40x10 cm - obłożenie skarp rowu odwadnijącego	m2	98.70
	1.4.7		Podbudowa - na dojazdach do mostu		
D-04.04.01	163 d.1.4.7	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m2	1350.00
D.04.04.02	164 d.1.4.7	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	1041.00
D.04.07.01a	165 d.1.4.7	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z AC22P gr. 10 cm	m2	1003.00
	1.4.8		Chodnik - koszty niekwalfikowany		
D.08.01.01	166 d.1.4.8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV ,	m	197.30
D.08.01.01	167 d.1.4.8	KNCK 2-31 0402-0400	Ława pod krawężniki , ścieki betonowa z oporem z betonu C16/20 - 0,12 m3/m	m3	0.12*197.3 = 23.68
D.08.01.01	168 d.1.4.8	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	197.30
D.08.01.01	169 d.1.4.8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod pod obrzeża 0,05 m3/m - beton C16/20	m3	0.055*155.70 = 8.56
D.08.03.01	170 d.1.4.8	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	155.70
D.04.04.02	171 d.1.4.8	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	337.50
D.08.02.02	172 d.1.4.8	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kosztka szara	m2	0.80*337.50 = 270.00
D.08.02.02	173 d.1.4.8	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kosztka kolorowa	m2	0.2*337.50 = 67.50
	1.4.9		Rozbiórka istniejącego mostu		
	1.4.9.1		Roboty ziemne		

D-M.02.01.01.15	174 d.1.4.9.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wariant 1	m3	487.00
	1.4.9.2		Roboty rozbiórkowe		
D-01.02.04	175 d.1.4.9.2	KNR 2-33 0103-07	Rozebranie nawierzchni z asfaltu jezdni mostu	m2	100.00
D.01.02.03	176 d.1.4.9.2	KNR 2-33 0702-04	Demontaż balustrad mostowych	m	32.00
D.01.02.03	177 d.1.4.9.2	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	33.60
D-01.02.03	178 d.1.4.9.2	KNR 2-33 0102-07	Ustroje niosące mostów - rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych stalowych	t	8.80
D-01.02.03	179 d.1.4.9.2	KNR 4-04 0603-04	Burzenie ścian,ław,filarów z betonu o grub. ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3	178.00
D-M.00.00.00	180 d.1.4.9.2	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku	t	427.00
D-M.00.00.00	181 d.1.4.9.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z utylizacją	m3	178.00
	1.4.10		Nawierzchnia dojazd do mostu		
D.05.03.05	182 d.1.4.10	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 8cm (warstwa wiążąca)	m2	994.00
D.05.03.05	183 d.1.4.10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z AC 11 S grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	974.00
	1.4.11		Elementy zabezpieczające - koszty niekwalfikowane		
D-07.05.01	184 d.1.4.11	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne - H1W5	m	29.00
D-07.05.01	185 d.1.4.11	KNR 2-31 0704-05	Zakończenia ukośne barier ochronnych jednostronnych - H1 W5	m	12*3 = 36.00
	1.4.12		Roboty ziemne wykończeniowe - koszty niekwalfikowane		
D.06.01.01	186 d.1.4.12	KNNR 1 0503-05	Plantowanie obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	514.00
D.06.01.01	187 d.1.4.12	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	514.00
	1.4.13		Oznakowanie pionowe i poziome - koszty niekwalfikowane		
D.07.02.01	188 d.1.4.13	KNNR 7 0201-000	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowy ocynkowanych	szt.	16.00
D.07.02.01	189 d.1.4.13	KNNR 7 0204-000	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 -	szt.	16.00

D.07.01.01	190 d.1.4.13	KNNR 6 0705-05 z.o.2.7. 9902-01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	24.00
D.07.01.01	191 d.1.4.13	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe	m2	43.20

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165.				
1.1	Roboty przygotowawcze - koszty niekwalfikowane				
1 d.1.1	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0,04		
2 d.1.1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	1		
3 d.1.1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	1		
4 d.1.1	Wywożenie korzeni wraz utylizacją	szt.	2		
5 d.1.1	Usunięcie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki wraz utylizacją	mp	8		
6 d.1.1	Wywożenie dłużyc w miejsce wskazane przez Zamawiającego	mp	1		
7 d.1.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparkoładowarek	m2	1480		
1.2	Budowa mostu				
1.2.1	Roboty przygotowawcze - most- koszty niekwalfikowane				
8 d.1.2.1	Wytyczenie obiektu mostowego oraz obsługa geodezyjna	obiekt	1		
1.2.2	Roboty ziemne - most				
9 d.1.2.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku według wskazań wykonawcy	m3	2833		
10 d.1.2.2	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VIII	m3	125		
11 d.1.2.2	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - materiał na nasyp dostarczony przez Wykonawcę	m3	2521		
1.2.3	Fundamenty - przyczółki				
1.2.3.1	Przyczółki i filary - most				
12 d.1.2.3.1	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe PODBETONKA - BETON C12/15	m3	32,2		
13 d.1.2.3.1	Deskowanie systemowe - płyty fundamentowe	m2	108,3		
14 d.1.2.3.1	Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	5,1		

15 d.1.2.3.1	Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm	t	40,6		
16 d.1.2.3.1	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	5,1		
17 d.1.2.3.1	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm	t	40,6		
18 d.1.2.3.1	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe Beton C30/37	m3	198		
19 d.1.2.3.1	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m	m2	679,9		
20 d.1.2.3.1	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące - dodatek za każdy nast. 1 m wys.	m2	396,5		
21 d.1.2.3.1	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe Beton C30/37	m3	269,9		
22 d.1.2.3.1	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podłożyskowe	m2	9,6		
23 d.1.2.3.1	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty,ławy i ciosy podłożyskowe Beton C30/37	m3	2,4		
24 d.1.2.3.1	Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 20 m2	m2	161,1		
25 d.1.2.3.1	Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 20 m2 Krotność = 2	m2	161,1		
26 d.1.2.3.1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2	m2	536,6		
27 d.1.2.3.1	Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 Krotność = 2	m2	536,6		
28 d.1.2.3.1	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 9 m w grunt kat. IV	m	76		
29 d.1.2.3.1	Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	10,1		
30 d.1.2.3.1	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	10,1		

31 d.1.2.3.1	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m	m2	295,4		
32 d.1.2.3.1	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe Beton C30/37	m3	95,6		
1.2.4	Płyta mostowa				
33 d.1.2.4	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - płyta wraz z rusztowaniem	m2	375		
34 d.1.2.4	Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm	t	9,5		
35 d.1.2.4	Montaż zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm	t	9,5		
36 d.1.2.4	Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. o śr. 16-20 mm	t	8		
37 d.1.2.4	Montaż zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. 16-20 mm -	t	8		
38 d.1.2.4	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących Beton C40/50	m3	227,6		
1.2.5	Sprężenie płyty				
39 d.1.2.5	Przygot. i montaż kabli sprężaj. linowych z zakotwieniem stożkowym 22 T15 przy dług.między czołami zakotwień 22,96 m	szt.	11		
40 d.1.2.5	Iniekcja kabli sprężających linowych z zakotwieniem stożkowym 22 T 15 o dług.do 22,96 m emulsja cementowa	szt.	11		
1.2.6	Izolacje nawierzchniowe - most				
41 d.1.2.6	Gruntowanie podłoża .-wyk.na zimno - poziome	m2	303,4		
42 d.1.2.6	Izolacje papy zgrzewalnej gr. 0,50 cm	m2	303,4		
1.2.7	Łożyska mostowe				
43 d.1.2.7	Montaż łożysk Łożyska mostowe garnkowe 4,00 MN - stałe	szt.	1		
44 d.1.2.7	Montaż łożysk Łożyska mostowe garnkowe 4,00 MN - jednokierunkowo przesuwne 50 mm	szt.	4		
45 d.1.2.7	Montaż łożysk Łożyska mostowe garnkowe 4,00 MN - wielokierunkowo przesuwne 50 mm	szt.	3		
1.2.8	Urządzenie dylatacyjne - most				
46 d.1.2.8	Urządzenie dylatacyjne szczelne blokowe o przesuwie do 40 mm	m	37,69		
1.2.9	Odwodnienie obiektu - most				
47 d.1.2.9	Wpusty ściekowe żeliwne wraz z rurą kanalizacyjną l śr = 1.0m	szt.	3		
48 d.1.2.9	Ułożenie rur odwadniających HDPE o śred. 250 mm	m	33,5		
49 d.1.2.9	Ułożenie rur osłonowej HDPE o śred. 315 mm	m	11		

50 d.1.2.9	Wykonanie i ułożenie drenów	m	50		
51 d.1.2.9	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające	elem.	17		
1.2.10	Kapa chodnikowa				
52 d.1.2.10	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe PODBETONKA - BETON C12/15	m3	14,2		
53 d.1.2.10	Montaż krawężników na prostej Krawężniki kamienne MA 18-GRANITOWE	m	74,3		
54 d.1.2.10	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - gzyms wraz z rusztowaniem	m2	51,3		
55 d.1.2.10	Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm	t	5		
56 d.1.2.10	Montaż zbrojenia na budowie dzwigary i płyta pręty o śr. do 14 mm	t	5		
57 d.1.2.10	Wbudowanie i montaż kotew tależowych	szt.	34		
58 d.1.2.10	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie chodników Beton C40/50	m3	45,3		
59 d.1.2.10	Wbudowanie płyt przejściowych o dł. 4.00 m z betonu C30/37 prefabrykat o obiętości 1.20 m3 wraz z montażem	szt.	27		
1.2.11	Nawierzchnia jezdni mostu				
60 d.1.2.11	Nawierzchnie z betonu twardolanego o grubości 4,50 cm (warstwa wiążąca)	m2	185,1		
61 d.1.2.11	Nawierzchnie z AC 11S grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	185,1		
1.2.12	Elementy zabezpieczające - most				
62 d.1.2.12	Montaż barier - barieroporęcze jednostronne kotwiona	m	113		
63 d.1.2.12	Montaż barier - barieroporęcze wbijana	m	7		
1.2.13	Zabezpieczenia antykorozyjne most				
64 d.1.2.13	Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych	m2	375		
65 d.1.2.13	Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni chodników z emulsji modyfikowanych polimerami	m2	160,3		
1.3	Zabezpieczenie mostu				
1.3.1	Roboty przygotowawcze - koszty niekwalfikowane				
66 d.1.3.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,05		
67 d.1.3.1	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0,02		
68 d.1.3.1	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp	14		
1.3.2	Roboty ziemne				

69 d.1.3.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.w miejsce wskazane przez wykonawce - wykopy pod nazrut kamienny	m3	646		
70 d.1.3.2	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3	154		
71 d.1.3.2	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	154		
72 d.1.3.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku według wskazania wykonawcy- plantowanie terenu	m3	124		
1.3.3	Umocnienia				
73 d.1.3.3	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego układanego z brzegu fi > 80 cm	m3	420		
1.4	Dojazd do mostu				
1.4.1	Roboty przygotowawcze - roboty niekwalfikowane				
74 d.1.4.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie górskim.	km	0,2		
75 d.1.4.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	934		
1.4.2	Przebudowa sieci telekomunikacyjnej- koszty niekwalfikowane				
76 d.1.4.2	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110/94mm w gruncie kategoriiIV, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1	m	45		
77 d.1.4.2	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110/94mm w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	81		
78 d.1.4.2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV.	szt.	2		
79 d.1.4.2	Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych ,budowa studni SKR-1 w gruncie kategorii IV.	szt.	2		
80 d.1.4.2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii IV.	szt.	1		

81 d.1.4.2	Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych ,budowa studni SKR-2 w gruncie kategorii IV.	szt.	3		
82 d.1.4.2	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.	8		
83 d.1.4.2	Budowa gardeł dodatkowych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej w gr.kat.IV	gard.	3		
84 d.1.4.2	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km	0,01		
85 d.1.4.2	Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 125 mm - kat.gr. III-IV	m	8		
86 d.1.4.2	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 8.5 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV	szt.	2		
87 d.1.4.2	Wyprowadzenie rur ochronnych kabla na budynel lub słupa - analogia	szt.	12		
88 d.1.4.2	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - drewnianej	szt.	2		
89 d.1.4.2	Montaż skrzynek kablowych słupowych	szt.	2		
90 d.1.4.2	Krosowanie obwodów	obw.	18		
91 d.1.4.2	Montaż uziomów szpilkowych, uziom pionowy , kategoria gruntu I-IV	szt	2		
92 d.1.4.2	Umocowanie przewodu uziemiającego na słupach , przewód miedziany	m	12		
93 d.1.4.2	Montaż piorunochronów na słupie stojącym-kat. gruntu I-IV	szt.	2		
94 d.1.4.2	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne,połączenie drut-płaskownik	szt.	2		
95 d.1.4.2	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej,pomiar pierwszy	pomiar	4		
96 d.1.4.2	Wciąganie ręczne kabla 200p w otwór wolny kanalizacji kablowej	m	149		
97 d.1.4.2	Wciąganie ręczne kabla 100p do kanalizacji kablowej	m	149		
98 d.1.4.2	Wciąganie ręczne kabla 50p do kanalizacji kablowej	m	149		
99 d.1.4.2	Wciąganie ręczne kabla 10p do kanalizacji kablowej	m	87		

100 d.1.4.2	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabel 10p	m	58		
101 d.1.4.2	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 200	złącz.	4		
102 d.1.4.2	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 100	złącz.	4		
103 d.1.4.2	Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 50 parach	złącz.	2		
104 d.1.4.2	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 50	złącz.	2		
105 d.1.4.2	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole.	zesp.	2		
106 d.1.4.2	Przewieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabel abonencki	m	32		
107 d.1.4.2	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach	odc.	1		
108 d.1.4.2	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 200 parach	odc.	1		
109 d.1.4.2	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 200 parach	odc.	1		
110 d.1.4.2	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach	odc.	1		
111 d.1.4.2	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach	odc.	1		
112 d.1.4.2	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach	odc.	1		
113 d.1.4.2	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach	odc.	1		
114 d.1.4.2	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach	odc.	1		
115 d.1.4.2	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach	odc.	1		
116 d.1.4.2	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.	1		
117 d.1.4.2	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	odc.	1		
118 d.1.4.2	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	odc.	1		
119 d.1.4.2	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2	stud.	3		
120 d.1.4.2	Wyciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypełn.1 kablem	m	302		

121 d.1.4.2	Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypełn.1 kablem	m	163		
122 d.1.4.2	Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 otw.w bloku, 2 otw.w ciągu kan.	m	92		
123 d.1.4.2	Zdemontowanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - analogia	m	205		
124 d.1.4.2	Zdemontowanie słupów bliźniaczych o długości 8.5 m bez szczudeł w terenie płaskim o kat. gruntu IV	szt.	1		
125 d.1.4.2	Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m ze szczudłami żelbetowymi bez ustoju w terenie płaskim o kat. gruntu IV	szt.	1		
126 d.1.4.2	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.)	m	284		
127 d.1.4.2	Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablowych z rur HDPE 32 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km	km	1,2		
128 d.1.4.2	Otwarcie muf złączowych przelotowych skręcanych zamkniętych czasowo kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącz.	2		
129 d.1.4.2	Otwarcie muf złączowych przelotowych termokurczliwych zamkniętych na stałe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej	złącz.	2		
130 d.1.4.2	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica stojakowa /1 spaj.światłowód	złącz.	2		
131 d.1.4.2	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica stojakowa /każdy nast.spaj.światłowód	złącz.	22		
132 d.1.4.2	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /1 spajany światłow.	złącz.	2		
133 d.1.4.2	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /każdy nast.spajany światłow.	złącz.	22		
134 d.1.4.2	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.)	odc.	2		
135 d.1.4.2	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.)	odc.	22		

136 d.1.4.2	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow.	odc.	2		
137 d.1.4.2	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow.	odc.	22		
138 d.1.4.2	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.	odc.	2		
139 d.1.4.2	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.	odc.	22		
140 d.1.4.2	Wyciąganie kabla OTK z rurociągu - analogia	m	1190		
141 d.1.4.2	Wyciąganie rurociągu o śr. 32 mm z kanal.kablow.- analogia	m	302		
1.4.3	Roboty rozbiórkowe - koszty niekwalfikowane				
142 d.1.4.3	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem (ułożenie na paletach) z wywozem materiału z rozbiórki według wskazań Zamawiającego	m2	130		
143 d.1.4.3	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	962		
144 d.1.4.3	Rozebranie ogrodzeń z siatki z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją	m	155		
145 d.1.4.3	Rozebranie cokołów betonowych ogrodzeń z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją	m3	16,8		
146 d.1.4.3	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją	m3	4,2		
147 d.1.4.3	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją	m	8,2		
148 d.1.4.3	Demontaż znaków drogowych z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	kpl.	5		

149 d.1.4.3	Rozbiórka wiaty stalowej wraz z fundamentami na dz. nr 3318/4 w m. Ponice o powierzchni 140,00 m2	szt	1		
150 d.1.4.3	Rozbiórka wiaty stalowej wraz z fundamentami na dz. nr 3319/4 w m. Ponice o powierzchni 150,00 m2	szt	1		
1.4.4	Roboty ziemne - dojazdy do mostu				
151 d.1.4.4	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1350		
152 d.1.4.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość według wskazania wykonawcy	m3	679		
153 d.1.4.4	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat.IV - materiał na nasyp dostarczony przez wykonawcę	m3	418		
154 d.1.4.4	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-II	m3	418		
1.4.5	Kanalizacja deszczowa - kanalizacj deszczowa- koszty niekwalfikowane				
155 d.1.4.5	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III	m3	39		
156 d.1.4.5	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m	szt.	3		
157 d.1.4.5	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3	41		
158 d.1.4.5	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - SN8	m	40,6		
159 d.1.4.5	Przykanaliki z rur kielichowych dwuścienne SN8 o śr. nom. 200 mm	m	21,3		
160 d.1.4.5	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpust deszczowy D400	szt.	4		
161 d.1.4.5	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m3	35,1		
1.4.6	Umocnione skarp				
162 d.1.4.6	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 60x40x10 cm - obłożenie skarp rowu odwadnijącego	m2	98,7		
1.4.7	Podbudowa - na dojazdach do mostu				

163 d.1.4.7	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m2	1350		
164 d.1.4.7	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	1041		
165 d.1.4.7	Podbudowy z AC22P gr. 10 cm	m2	1003		
1.4.8	Chodnik - koszty niekwalfikowany				
166 d.1.4.8	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV ,	m	197,3		
167 d.1.4.8	Ława pod krawężniki , ścieki betonowa z oporem z betonu C16/20 - 0,12 m3/m	m3	23,68		
168 d.1.4.8	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	197,3		
169 d.1.4.8	Ława pod pod obrzeża 0,05 m3/m - beton C16/20	m3	8,56		
170 d.1.4.8	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	155,7		
171 d.1.4.8	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	337,5		
172 d.1.4.8	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kosztka szara	m2	270		
173 d.1.4.8	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kosztka kolorowa	m2	67,5		
1.4.9	Rozbiórka istniejącego mostu				
1.4.9.1	Roboty ziemne				
174 d.1.4.9.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wariant 1	m3	487		
1.4.9.2	Roboty rozbiórkowe				
175 d.1.4.9.2	Rozebranie nawierzchni z asfaltu jezdni mostu	m2	100		
176 d.1.4.9.2	Demontaż balustrad mostowych	m	32		
177 d.1.4.9.2	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	33,6		
178 d.1.4.9.2	Ustroje niosące mostów - rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych stalowych	t	8,8		
179 d.1.4.9.2	Burzenie ścian,ław,filarów z betonu o grub. ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3	178		

180 d.1.4.9.2	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku	t	427		
181 d.1.4.9.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z utylizacją	m3	178		
1.4.10	Nawierzchnia dojazd do mostu				
182 d.1.4.10	Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 8cm (warstwa wiążąca)	m2	994		
183 d.1.4.10	Nawierzchnie z AC 11 S grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	974		
1.4.11	Elementy zabezpieczające - koszty niekwalfikowane				
184 d.1.4.11	Bariery ochronne stalowe jednostronne - H1W5	m	29		
185 d.1.4.11	Zakończenia ukośne barier ochronnych jednostronnych - H1 W5	m	36		
1.4.12	Roboty ziemne wykończeniowe - koszty niekwalfikowane				
186 d.1.4.12	Plantowanie obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	514		
187 d.1.4.12	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	514		
1.4.13	Oznakowanie pionowe i poziome - koszty niekwalfikowane				
188 d.1.4.13	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowy ocynkowanych	szt.	16		
189 d.1.4.13	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 -	szt.	16		
190 d.1.4.13	Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	24		
191 d.1.4.13	Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe	m2	43,2		
				wartość netto	
				wartośc brutto	