OŚ.6341.70.2019.AF

Nowy Sącz, 19 LIP 2019

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.421.937.2018.EC

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Działając zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam wszystkich właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzenia, że w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowę lewostronnego rowu przydrożnego w km 0+007,15 – 0+411,63 drogi gminnej Kapłonówka na działkach ewid. nr 402/27, 402/30, 402/25, 402/26, 402/3, 402/29, 402/17 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary polegającą na:
   a. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+007,15 – 0+101,23
   b. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi i skarp płytami ażurowymi w km 0+101,23 – 0+125,13
   c. Budowie przepustu o średnicy Ø 0,6 [m] i długości 9,5 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+125,13 – 0+134,63
   d. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi i skarp płytami ażurowymi w km 0+134,63 – 0+160,09
   e. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+160,09 – 0+353,84 z wykonaniem studni monolitycznej w km 0+353,84
   f. Pogłębieniu i wyprofilowaniu skarp w km 0+353,84 – 0+411,63
2. Przebudowę lewostronnego rowu przydrożnego w km 0+002,67 – 0+980,97 drogi gminnej Gielatówka na działkach ewid. nr 415/6, 415/5, 416/5, 416/4, 407/13, 407/12, 35/1, 407/9, 407/8, 340/4, 340/5, 339/7, 339/6, 23/3, 23/2, 22/1, 29/5, 29/4, 22/2, 19/1, 29/15, 29/14, 34/19, 34/18, 29/13, 34/20, 34/16, 34/15, 78/11, 78/10, 74/3, 74/6, 74/4, 74/5, 73/5, 78/17, 78/7, 107/4, 107/6, 107/8, 105/10, 105/11, 107/9, 100/1, 107/10 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary polegającą na:
   a. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+002,67 – 0+250,35
   b. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+260,24 – 0+362,73
   c. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+424,29 – 0+461,25
   d. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi zakończonymi ścianką czołową w km 0+472,00 – 0+760,24
   e. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+826,63 – 0+980,97 z wykonaniem ścianki czołowej w km 0+826,63 i studni monolitycznej w km 0+980,97

3. Przebudowę lewostronnego rowu przydrożnego w km 3+242,45 – 3+276,55 drogi gminnej Wierchowa na działkach ewid. nr 6249/1, 402/7, 402/6, 402/17, 402/3, 402/29 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary polegającą na:
   a. Likwidacji przepustu o średnicy Ø 0,50 [m] i długości 6,5 [m] w km 3+263,00
   b. Pogłębieniu i umocnieniu dna korytkami prefabrykowanymi i skarp płytami ażurowymi w km 3+242,45 – 3+252,45
   c. Umocnieniu dna betonem w km 3+252,45 – 3+253,65
   d. Budowie ścianki czołowej w km 3+253,65
   e. Budowie przepustu Ø 0,60 [m] długości 19,0 [m] w km 3+253,65 – 3+272,35
   f. Budowie studni monolitycznej w km 3+272,35 – 3+274,35
   g. Wyprofilowaniu wlotu do studni w km 3+274,35 – 3+276,55
4. Wykonanie lewostronnego rowu przydrożnego z dnem umocnionym korytkami prefabrykowanymi w km 0+980,97 – 1+104,44 drogi gminnej Gielatówka na działkach ewid. nr 102/1, 144/5, 102/2, 101/1, 2554/2, 2554/1, 101/3, 126/2, 121/5, 121/6, 121/3, w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
5. Wykonanie lewostronnego rowu przydrożnego z dnem umocnionym korytkami prefabrykowanymi w km 0+004,95 – 0+104,21 drogi gminnej Gielatówka Boczna na działkach ewid. nr 78/9, 73/8, 72/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
6. Likwidację lewostronnego rowu przydrożnego drogi gminnej Gielatówka na działkach ewid. nr 25/2, 26/1, 23/2, 23/3, 22/1, 78/11, 78/10 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary:
   a. W km 0+362,73 – 0+424,29 poprzez zasypanie
   b. W km 0+461,25 – 0+472,00 poprzez zasypanie i wykonanie kanalizacji deszczowej
   c. W km 0+760,24 – 0+826,63 poprzez zasypanie wraz z likwidacją przepustu
7. Likwidację prawostronnego rowu przydrożnego w km 3+252,30 – 3+276,55 drogi gminnej ul. Wierchowa poprzez zasypanie wraz z likwidacją przepustu na działce ewid. nr 6249/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
8. Wykonanie wylotu wód opadowych do ziemi (rowu przydrożnego) w km 3+242,45 drogi gminnej ul. Wierchowa na działkach ewid. nr 6249/1, 402/7 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
9. Odprowadzanie wód opadowych do ziemi (rowu przydrożnego) w ilości $Q_{max.s}$ = 0,11 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 5742 [m^3/rok] projektowanym wylotem w km 3+242,45 drogi gminnej ul. Wierchowa na działkach ewid. nr 6249/1, 402/7 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
10. Wykonanie wylotu wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 1) w km 0+250,35 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 340/5 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
11. Odprowadzanie wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 1) w ilości $Q_{max.s}$ = 0,04 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 2198 [m^3/rok] projektowanym wylotem w km 0+250,35 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 340/5 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
12. Wykonanie wylotu wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 2) w km 0+362,73 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 339/6 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
13. Odprowadzanie wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 2) w ilości $Q_{max.s}$ = 0,01 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 517 [m^3/rok] projektowanym wylotem w km 0+362,73 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 339/6 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
14. Wykonanie wylotu wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 2) w km 0+413,53 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 35/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
15. Odprowadzanie wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 2) w ilości $Q_{max.s}$ = 0,004 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 252 [m^3/rok] projektowanym wylotem w km 0+413,53 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 35/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
16. Wykonanie studni chłonnej o średnicy Ø 1500 [mm] i głębokości 1,2 [m] w km 0+103,93 drogi gminnej Gielatówka Boczna na działce ewid. nr 22/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
17. Odprowadzanie wód opadowych do ziemi w ilości $Q_{max.s}$ = 0,005 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 266 [m^3/rok] poprzez projektowaną studnię chłonną w km 0+103,93 drogi gminnej Gielatówka Boczna na działce ewid. nr 22/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
18. Wykonanie rowu odprowadzającego od km 0+000,00 (km 1+018,72 drogi gminnej Gielatówka)

do km 0+103,19 (potok bez nazwy ozn. nr 3) wraz z wylotem wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 3) na działkach ewid. nr 2554/2, 101/2, 144/1, 143/2, 141/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary

19. Odprowadzanie wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 3) w ilości $Q_{max.s}$ = 0,2 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 11008 [m^3/rok] projektowanym wylotem w km 0+103,19 rowu odprowadzającego na działce ewid. nr 141/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
20. Likwidację prowadzonego przez wody potoku bez nazwy (ozn. nr 1) przepustu o średnicy Ø 0,60 [m] i długości 6,5 [m] na działkach ewid. nr 340/5, 340/4, 340/3 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
21. Prowadzenie przez wody potoku bez nazwy (ozn. nr 1) przepustu o wymiarach 1,0 x 1,0 [m] i długości 10,0 [m] wraz z umocnieniem wlotu i wylotu na działkach ewid. nr 340/5, 340/4, 340/3 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
22. Likwidację prowadzonego przez wody potoku bez nazwy (ozn. nr 2) przepustu o średnicy Ø 0,80 [m] i długości 8,0 [m] na działkach ewid. nr 339/5, 339/6, 25/2 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
23. Prowadzenie przez wody potoku bez nazwy (ozn. nr 2) przepustu o wymiarach 1,0 x 1,0 [m] i długości 12,0 [m] wraz z umocnieniem wlotu i wylotu na działkach ewid. nr 339/5, 339/6, 25/2 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary

w ramach zadania pn.: „Budowa dróg gminnych Osiedle Gielatówka oraz Osiedle Kapłonówka w miejscowości Bańska Wyżna".

zgromadzony został materiał dowodowy.

Pan Krzysztof Waniczek - F.H.U Renowa, 34-440 Kluszkowce, ul. Słoneczna 9 – pełnomocnik Wójta Gminy Szaflary, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18 przy piśmie znak: RW.236.2019.KS z dnia 21.06.2019 r. (wpł. dn. 24.06.2019 r.) przedłożył korektę wniosku wraz z operatem wodnoprawnym. Wniosek po korekcie obejmuje:

1. **Przebudowę lewostronnego rowu przydrożnego w km 0+010,93 – 0+415,22 drogi gminnej Kapłonówka na działkach ewid. nr 402/27, 402/30, 402/25, 402/26, 402/3, 402/29, 402/17 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary polegającą na:**
   a. **Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+010,93 – 0+104,07**
   b. **Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi i skarp płytami ażurowymi w km 0+104,07 – 0+127,85**
   c. **Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 9,5 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+127,85 – 0+137,35**
   d. **Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi i skarp płytami ażurowymi w km 0+137,35 – 0+162,91**
   e. **Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+162,91 – 0+356,66 z wykonaniem studni monolitycznej w km 0+356,66**
   f. **Pogłębieniu i wyprofilowaniu skarp w km 0+356,66 – 0+415,22**
2. **Przebudowę lewostronnego rowu przydrożnego w km 0+002,67 – 0+980,97 drogi gminnej Gielatówka na działkach ewid. nr 415/6, 415/5, 416/5, 416/4, 407/13, 407/12, 35/1, 407/9, 407/8, 340/4, 340/5 402/29, 6249/1, 339/7, 339/6, 23/3, 23/2, 22/1, 29/5, 19/1, 29/15, 29/14, 34/19, 34/18, 29/13, 34/20, 34/16, 34/15, 78/11, 78/10, 74/3, 74/6, 74/4, 74/5, 73/5, 78/17, 78/7, 107/4, 107/6, 107/8, 105/10, 105/11, 107/9, 100/1, 107/10 102/2, 102/1 , w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary polegającą na:**
   a. **Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+002,67 – 0+171,08**
   b. **Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 7,5 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+171,08 – 0+178,87**
   c. **Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+178,87 – 0+240,61**
   d. **Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 7,0 [m] wraz ze ściankami czołowymi**

w km 0+240,61 – 0+247,07

e. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+247,07 – 0+250,35
f. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+260,24 – 0+330,20
g. Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 11,0 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+330,20 – 0+341,47
h. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+341,47 – 0+362,73
i. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+424,29 – 0+461,25
j. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+477,95 – 0+515,19
k. Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 7,5 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+515,19 – 0+522,42
l. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+522,42 – 0+525,95
m. Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 7,5 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+525,95 – 0+533,19
n. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+533,19 – 0+760,24 z wykonaniem ścianki czołowej w km 0+760,24
o. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+826,63 – 0+837,98 z wykonaniem ścianki czołowej w km 0+826,63
p. Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 7,5 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+837,98 – 0+844,93
q. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+844,93 – 0+848,40
r. Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 7,5 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+848,40 – 0+855,90
s. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+855,90 – 0+859,71
t. Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 7,5 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+859,71 – 0+867,21
u. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+867,21 – 0+871,03
v. Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 7,5 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+871,03 – 0+878,52
w. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+878,52 – 0+950,50
x. Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 8,5 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+950,50 – 0+959,70
y. Umocnieniu dna rowu korytkami prefabrykowanymi w km 0+959,70 – 0+972,32
z. Budowie przepustu o średnicy Ø 0,5 [m] i długości 8,0 [m] wraz ze ściankami czołowymi w km 0+972,32 – 0+980,26 z wykonaniem studni monolitycznej w km 0+980,97

3. Przebudowę lewostronnego rowu przydrożnego w km 3+242,45 – 3+276,55 drogi gminnej Wierchowa na działkach ewid. nr 6249/1, 402/7, 402/6, 402/17, 402/3, 402/29 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary polegającą na:
   a. Likwidacji przepustu o średnicy Ø 0,50 [m] i długości 6,5 [m] w km 3+263,00
   b. Pogłębieniu i umocnieniu dna korytkami prefabrykowanymi i skarp płytami ażurowymi w km 3+242,45 – 3+252,45
   c. Umocnieniu dna betonem w km 3+252,45 – 3+253,65
   d. Budowie ścianki czołowej w km 3+253,65
   e. Budowie przepustu Ø 0,60 [m] długości 19,0 [m] w km 3+253,65 – 3+272,35
   f. Budowie studni monolitycznej w km 3+272,35 – 3+274,35
   g. Wyprofilowaniu wlotu do studni w km 3+274,35 – 3+276,55
4. Wykonanie lewostronnego rowu przydrożnego z dnem umocnionym korytkami prefabrykowanymi w km 0+980,97 – 1+104,44 drogi gminnej Gielatówka na działkach ewid. nr 102/1, 144/5, 102/2, 101/1, 2554/2, 2554/1, 101/3, 126/2, 121/5, 121/6, 121/3, w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary
5. Likwidację lewostronnego rowu przydrożnego drogi gminnej Gielatówka na działkach ewid. nr 25/2, 26/1, 23/2, 23/3, 22/1, 78/11, 78/10 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary:
   a. W km 0+362,73 – 0+424,29 poprzez zasypanie

b. **W km 0+461,25 – 0+477,95 poprzez zasypanie wraz z likwidacją przepustu**
c. **W km 0+760,24 – 0+826,63 poprzez zasypanie i wykonanie kanalizacji deszczowej**

6. **Likwidację prawostronnego rowu przydrożnego w km 3+252,30 – 3+276,55 drogi gminnej ul. Wierchowa poprzez zasypanie wraz z likwidacją przepustu na działce ewid. nr 6249/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
7. **Wykonanie wylotu wód opadowych do ziemi (rowu przydrożnego) w km 3+242,45 drogi gminnej ul. Wierchowa na działkach ewid. nr 6249/1, 402/7 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
8. **Odprowadzanie wód opadowych do ziemi (rowu przydrożnego) w ilości $Q_{max.s}$ = 0,11 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 5742 [m^3/rok] projektowanym wylotem w km 3+242,45 drogi gminnej ul. Wierchowa na działkach ewid. nr 6249/1, 402/7 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
9. **Wykonanie wylotu wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 1) w km 0+250,35 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 340/5 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
10. **Odprowadzanie wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 1) w ilości $Q_{max.s}$ = 0,04 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 2198 [m^3/rok] projektowanym wylotem w km 0+250,35 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 340/5 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
11. **Wykonanie wylotu wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 2) w km 0+362,73 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 339/6 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
12. **Odprowadzanie wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 2) w ilości $Q_{max.s}$ = 0,01 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 517 [m^3/rok] projektowanym wylotem w km 0+362,73 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 339/6 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
13. **Wykonanie wylotu wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 2) w km 0+413,53 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 35/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
14. **Odprowadzanie wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 2) w ilości $Q_{max.s}$ = 0,004 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 252 [m^3/rok] projektowanym wylotem w km 0+413,53 drogi gminnej Gielatówka na działce ewid. nr 35/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
15. **Wykonanie rowu odprowadzającego od km 0+000,00 (km 1+018,72 drogi gminnej Gielatówka) do km 0+103,19 (potok bez nazwy ozn. nr 3) wraz z wylotem wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 3) na działkach ewid. nr 2554/2, 101/2, 144/1, 143/2, 141/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
16. **Odprowadzanie wód opadowych do potoku bez nazwy (ozn. nr 3) w ilości $Q_{max.s}$ = 0,2 [m^3/s], $Q_{śr.r}$ = 11008 [m^3/rok] projektowanym wylotem w km 0+103,19 rowu odprowadzającego na działce ewid. nr 141/1 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
17. **Likwidację prowadzonego przez wody potoku bez nazwy (ozn. nr 1) przepustu o średnicy Ø 0,60 [m] i długości 6,5 [m] na działkach ewid. nr 340/5, 340/4, 340/3 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
18. **Prowadzenie przez wody potoku bez nazwy (ozn. nr 1) przepustu o wymiarach 1,0 x 1,0 [m] i długości 10,0 [m] wraz z umocnieniem wlotu i wylotu na działkach ewid. nr 340/5, 340/4, 340/3 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
19. **Likwidację prowadzonego przez wody potoku bez nazwy (ozn. nr 2) przepustu o średnicy Ø 0,80 [m] i długości 8,0 [m] na działkach ewid. nr 339/5, 339/6, 25/2 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**
20. **Prowadzenie przez wody potoku bez nazwy (ozn. nr 2) przepustu o wymiarach 1,0 x 1,0 [m] i długości 12,0 [m] wraz z umocnieniem wlotu i wylotu na działkach ewid. nr 339/5, 339/6, 25/2 w m. Bańska Wyżna, gm. Szaflary**

w ramach zadania pn.: „Budowa dróg gminnych Osiedle Gielatówka oraz Osiedle Kapłonówka w miejscowości Bańska Wyżna".

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ (pok. nr 8) w godz. 8^{30} – 14^{30}, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
Katarzyna Pierzga

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach podmiotowych BIP.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
Katarzyna Pierzga

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl