Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	Odcinkowe zabezpieczenie korpusu drogi 1662K Raba Wyżna - Klikuszowa w miejscowości Sieniawa w km od 5+400 do 5+412			
1 d.1	KNR 2-31 0818-06 analogia	Rozebranie barier stalowych pojedynczych jednostronnych o masie 24.0 kg/m wraz z ich ponownym montażem	m	12
2 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3	9*0.8*1.5+9*9*0.5 = 51.300
3 d.1	KNR 2-14 0703-01	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z lądu	m3	9*9*1 = 81.000
4 d.1	KNR 2-13 0307-06 analogia	Betonowanie warstwami narzutu z kamienia łamanego - beton dowieziony na miejsce wbudowania z wytwórni, klasy min. C16/20	m3	81.0*0.18 = 14.580
5 d.1	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-wych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warst- wy w stanie luźnym 30 cm) - materiał na nasyp dostarczony przez Wykonawcę - wykonanie skarpy korpusu drogi	m3	0.5*(2+1)*1.5*9 = 20.250
6 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy	m2	0.7*10 = 7.000
2	Odcinkowe zabezpieczenie korpusu drogi 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w miejscowości Lasek w km 2+550 do 2+600			
7 d.2	KNR 2-31 0818-06 analogia	Rozebranie barier stalowych pojedynczych jednostronnych o masie 24.0 kg/m wraz z ich ponownym montażem	m	48
8 d.2	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3	48*1.2*1.5+48*9*0.5 = 302.400
9 d.2	KNR 2-14 0703-01	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z lądu	m3	48*9*1.3 = 561.600
10 d.2	KNR 2-13 0307-06 analogia	Betonowanie warstwami narzutu z kamienia łamanego - beton dowieziony na miejsce wbudowania z wytwórni, klasy min. C16/20	m3	561*0.18 = 100.980
11 d.2	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-wych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warst- wy w stanie luźnym 30 cm) - materiał na nasyp dostarczony przez Wykonawcę - wykonanie skarpy korpusu drogi	m3	0.5*(3+1.5)*1.5*48 = 162.000
12 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wykonaie poboczy	m2	0.7*48 = 33.600